

## Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/102647496216/>

ID: 102647496216

Datum: 03.04.2012

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Marktstraße
<b>Hausnummer:</b>	26
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Straßenfassade; Aufnahme aus dem Jahr 1975 (nach der Restaurierung)

#### Abbildungsnachweis:

LDA Tübingen, Aufnahme Bock/Oberopfingen (Arch. Nr. 369-75), 1975

#### Bildbeschreibung:

Straßenfassade rechte Gebäudehälfte; Aufnahme aus dem Jahr 1975 (nach der Restaurierung)

#### Abbildungsnachweis:

LDA Tübingen, Aufnahme Bock/Oberopfingen (Arch. Nr. 370-75), 1975



**Bildbeschreibung:**  
Südostansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Christin Aghegian-Rampf

#### Objektbeziehungen

keine

#### Umbauzuordnung

keine

#### Bauphasen

##### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung ergab eine Fällzeit Anfang des 15. Jhs. (d)

**1. Bauphase:** (1413 - 1416) Abzimmerung Dachwerk. (d)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**2. Bauphase:** (1700 - 1750) Modernisierungsmaßnahmen in der 1. Hälfte des 18. Jhs.: Fassadengestaltung bzw. Fensterrahmenmalereien. (s)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Konstruktionsdetail:** • Detail (Ausstattung)


- bemerkenswerte Fenster

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Traufständiger, viergeschossiger Baukomplex in Massivbauweise (?), bestehend aus zwei älteren Hausteilen; sie eint ein gemeinsames Dachwerk: Satteldach. Der bergseitige Hausteil springt mit seiner Straßentraufe vor die Flucht des talseitigen Baukörpers.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** Der bergseitige Giebel ist im 1. DG in Backstein gemauert. Darauf sitzt ein Walm; der talseitige Giebel ist ab dem 1. DG in Flechtwerk ausgeführt. Das gemeinsame Dachwerk besteht aus einer zergliederten Stuhlkonstruktion mit Firstständerachse. Im 1. DG ist die Dachkonstruktion nicht einsichtig.