

abgegangenes Wohnhaus (A 13 - Schelergasse 9)

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/129389126011/>

ID: 129389126011 Datum: 21.03.2018 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße: Neue Straße
Hausnummer: keine
Postleitzahl: 89073
Stadt-Teilort: Ulm
Regierungsbezirk: Tübingen
Kreis: Ulm (Stadtkreis)
Gemeinde: Ulm
Wohnplatz: Ulm
Wohnplatzschlüssel: 8421000028
Flurstücknummer: keine
Historischer Straßename: Schelergasse
Historische Gebäudenummer: 9; A 13

Lage des Wohnplatzes



Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. **Beinhaltet Bauteil:** Ehemalige Bebauung auf dem Gebiet der Neuen Straße in Ulm

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Über die Kaufbücher kann das Haus wegen der Erwähnung eines Spruchbriefs bezüglich einer Einfahrt zum Rückgebäude indirekt bis zum Jahr 1618 zurückverfolgt werden. Zu dieser Zeit wird an der Stelle von A 13 bereits ein Gebäude gestanden haben. Spätestens 1632 lässt es sich über einen Verkauf nachweisen. 1681 bittet der damalige Besitzer von A 13 und dem Rückgebäude, Hans Schaler, ein "Bädlein" im Hof abbrechen und einen Schöpfbrunnen graben zu dürfen. Es wurde ihm genehmigt. 1685 wurde Hans Schaler genehmigt, einen "Schupffen über das Seinige, und solche ins fünftige Wägen zu stellen" seien, im Hof zu errichten. Hierzu durfte er mit einer "blinden Maur auffahren". 1782 wurde eine Mauer erwähnt, die die Einfahrt und den Hof Banzenmachers (Eigentümer von A 13 und dem Rückgebäude) "und eines hochedlen Raths Sandstadelhof scheidet". Schon 1675 beim Verkauf des Rückgebäudes wurde ein Spruchbrief aus dem Jahr 1618 bezüglich einer Einfahrt erwähnt. Den Dachstuhl über der Einfahrt wollte man 1799 so drehen, dass er nicht mehr über die Einfahrt abliefe, sondern gegen sein Haus (A 13).

1. Bauphase: (1618) Erstmals urkundlich nachweisbar

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase: (1681) Abbruch eines "Bädlein" im Hof und Grabung eines Schöpfbrunnens genehmigt.

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (1685) Errichtung eines Schupfens im Hof.

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1857 - 1858) Haegele, Jac.

Bemerkung Besitz: besitzt A 13 und A 13a
Angaben laut Gebäudeschätzungsprotokoll von 1857; Beginn und Ende der Besitzer-Phase damit nicht belegt.

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel:

- Zimmerpolier

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Besitzer:in: (1858 - 1877) Hetsch, Jacob

Bemerkung Besitz: besitzt A 13 und A 13a
Angaben laut Ergänzungsband des Gebäudeschätzungsprotokolls von 1858 bis 1877; Beginn und Ende der Besitzer-Phase damit nicht belegt,

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*



Zugeordnete Dokumentationen

- Kurzbeschreibung



Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus war traufständig zur Schelergasse ausgerichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	<p>Dreigeschossiges Gebäude, das im Gebäudeschätzungsprotokoll von 1857 als massiv und geriegelt bezeichnet wurde. Dabei aufgeführt wurde auch ein "fliegendes Dach" bei/ unter dem sich zumindest laut Ergänzungsband (von 1858 bis 1377) ein Brunnenschacht befand, der damals von der Versicherung ausgenommen wurde. Ein im Erdgeschoss eingerichteter Stall gehörte zeitweilig zu A 310.</p> <p>Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:</p> <p>A 13 Beschreibung: ein freistehendes massives und geriegeltes dreistokiges Wohnhaus mit 22' hohem Plattendache - hinter dem grünen Hof. Maße: 44,5' (?) lang, 31' breit, 27' hoch</p> <p>Ergänzungsband S. 147/ 148: Beschreibung: "das im Hauptbande beschrieb. Wohnhaus wurde verbessert u. enthält nun":</p> <p>13a Beschreibung: ein fliegendes Dach außen(?) - hinten am Gebäude zwischen Wohnhaus und Hofmauer Maße: 10' lang, 12,5' breit, 6' hoch</p>
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	<p>Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:</p> <p>A 13 Räume: 4 heizbare Zimmer, 1 unheizbares Zimmer oder geypste Kammer, 4 gewöhnliche Kammern, 3 Küchen, 1 Stallung zu No 310 gehörig, 1 gewölbter Keller, 1 Holzlege und 4 Dachkammern</p> <p>Ergänzungsband S. 147/148: 5 heizbare Zimmer, 1 unheizbares Zimmer oder geypste Kammer, 3 gewöhnliche Kammern, 3 Küchen mit 2 Kesseln, Rauchkammer, 1 gewölbter Keller, 1 Holzlege</p> <p>13a</p>

	Räume: kein Eintrag
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• allgemein• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• allgemein
Konstruktion/Material:	<p>Keller Im Gebäudeschätzungsprotokoll (mit Ergänzungsband) wurde ein gewölbter Keller und ein Brunnenschacht erwähnt. Aus dem Jahr 1876 liegt ein Baugesuchplan vor, der zumindest unter dem westlichen Hausbereich einen Keller zeigt. Damals sollte ein Eiskeller im Norden dieses Raumes eingerichtet werden.</p> <p>Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:</p> <p>A 13 Dachdeckung: Platten Umfassungs- und Giebelwände: massiv und geriegelt mit geriegelten Giebeln Keine feuergefährlichen Einrichtungen Als unzerstörbar angesehen: der Keller, die Fundation und die Stallung 310b</p> <p>Ergänzungsband S. 147/ 148: Feuergefährliche Einrichtungen: Die gewerblichen Kessel ohne (decke?) darüber Als unzerstörbar angesehen: wie bisher Bemerkungen: Eingetr. im Änderungs-Prot. (...) 1366 S.1</p> <p>13a Dachdeckung: Platten Umfassungs- und Giebelwände: kein Eintrag Keine feuergefährlichen Einrichtungen Als unzerstörbar angesehen: die Hofmauer und der Waschkessel</p> <p>Ergänzungsband S.147/ 148: Beschreibung: "das ,fliegende Dach", verbessert, wird mit Ausschluß von Kessel Brunenschacht(sic) u. Pflaster erhöht (...)"</p>