

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/143177742721/>

ID: 143177742721

Datum: 07.08.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude steht traufständig zwischen Gerber- und Adlerstraße. Von der ältesten Holzkonstruktion sind nur lückenhafte Befunde aufnehmbar.

Zur Gerbergstraße kragt das 1. OG ca 1,00 m über den heute massiven Unterstock aus. Auf dem Oberstock saß ehemals das Dachwerk auf. Es ist weitgehend verschwunden und durch mehrere Aufstockungen ersetzt worden.

Im Unterstock ist innerhalb der Giebelseite zu Haus Nr. 6 ein Ständer erhalten. In seiner Länge läuft er als

ganzer Stamm über die Unterstockbalkenlage hinaus. Bemerkenswert ist, dass er keine Längsaussteifung besitzt.
In Anlehnung an die Adlerstraße ist parallel zu dieser ein Keller vorhanden. Eine Treppe aus annähernd halbierten Baumstämmen führt hinunter.
Die seitliche Wandung des Kellers besteht aus Bruch- und Kieselsteinen. darauf aufgesetzt ist ein Gewölbe in Ziegeln.
Nach Aussage des Besitzers wurde bei Freilegungsarbeiten am Giebel zu Haus Nr. 10 eine einfach verriegelte Flechtwerkwand angetroffen.
Die Dendro-Datierung ergab keine Ergebnisse. Das Gebäude ist wohl noch in die zweite Hälfte des 14. Jh. zu datieren.

1. Bauphase:
(1350 - 1399)

Die Dendro-Datierung ergab keine Ergebnisse. Das Gebäude ist wohl noch in die zweite Hälfte des 14. Jh. zu datieren.

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung



Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude steht traufständig zwischen Gerber- und Adlerstraße. Von der ältesten Holzkonstruktion sind nur lückenhafte Befunde aufnehmbar.

Lagedetail:

- Siedlung
 - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Zur Gerbergstraße kragt das 1. OG ca 1,00 m über den heute massiven Unterstock aus. Auf dem Oberstock saß ehemals das Dachwerk auf. Es ist weitgehend verschwunden und durch mehrere Aufstockungen ersetzt worden.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

Im Unterstock ist innerhalb der Giebelseite zu Haus Nr. 6 ein Ständer erhalten. In seiner Länge läuft er als ganzer Stamm über die Unterstockbalkenlage hinaus. Bemerkenswert ist, dass er keine Längsaussteifung besitzt.
In Anlehnung an die Adlerstraße ist parallel zu dieser ein Keller vorhanden. Eine Treppe aus annähernd halbierten Baumstämmen führt hinunter.
Die seitliche Wandung des Kellers besteht aus Bruch- und Kieselsteinen. darauf aufgesetzt ist ein Gewölbe in Ziegeln.
Nach Aussage des Besitzers wurde bei Freilegungsarbeiten am Giebel

zu Haus Nr. 10 eine einfach verriegelte Flechtwerkwand angetroffen.

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Bruchstein/Wacken
 - Flechtwerk
 - Ziegel
- Verwendete Materialien
 - Holz

Konstruktion/Material: keine Angaben