

Garnsiede

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/206146418910/>

ID: 206146418910

Datum: 12.11.2010

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schwörhausgasse
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	89073
Stadt-Teilort:	Ulm
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ulm (Stadtkreis)
Gemeinde:	Ulm
Wohnplatz:	Ulm
Wohnplatzschlüssel:	8421000028
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Ehem. Garnsiede, Schörhausgasse 3, Ulm - Südostansicht

Abbildungsnachweis:

Christin Aghegian-Rampf

Bildbeschreibung:

Ehem. Garnsiede, Schwörhausgasse 3, Ulm - Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:

Christin Aghegian-Rampf



Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

In der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde der zweigeschossige Fachwerkbau (zu Wirtschaftszwecken) errichtet. Im 17. Jahrhundert erfolgte der Umbau zur Garnsiede; im 19. und 20. Jahrhundert umfangreiche Veränderungen zu einer Waschküche.

1. Bauphase: (1431)

1431 (d) Errichtung des zweigeschossigen, ehem. dreischiffigen Fachwerkbaus (vgl. Deckenbalken über dem OG sowie ein Großteil des Dachwerks).

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

2. Bauphase: (1600 - 1699)

Im 17. Jh. erfolgte der Umbau des Gebäudes zur Garnsiederei, wobei die ursprünglichen Fachwerkwände durch Backsteinwände ersetzt wurden, die bis heute erhalten blieben. Ferner wurden die Giebelscheiben durch Backsteinscheiben ausgetauscht.

Die Backsteinwandscheibe wurde, zunächst an der südlichen Traufseite und der westlichen Giebelseite erneuert. Es folgten jene an den gegenüberliegenden Hausseiten sowie an der das Gebäude teilende Mittelquerrwand und der Umfassung des nordwestlichen Eckraumes im EG (die Einwölbung des zweigeschossigen Raumes verlief in zwei Phasen).

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

Bauwerkstyp:

- Gewerbe- und Industriebauten
- Garnsiederei

3. Bauphase: (1900 - 2000) Umfunktionierung der Garnsiederei zur Waschküche (20. Jahrhundert)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Geschäftshaus

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Bauhistorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Im Zentrum von Ulm.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp: keine Angaben

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das Gebäude erstreckt sich über einem längsrechteckigem Grundriss, der sich gen Osten verjüngt. Es besteht aus zwei Vollgeschossen und einem hohen dreigeschossigen Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: In Firstrichtung wird das Gebäude in zwei Schiffe sowie zwei Zonen aufgeteilt.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: Holzgerüstbau mit Backsteinausfachung.