

Wohnhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/210027317116/>

ID: 210027317116

Datum: 05.05.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude steht traufständig zwischen Gerber- und Adlerstraße. Von der ältesten Holzkonstruktion sind nur lückenhafte Befunde aufnehmbar.

Zur Gerberstraße kragt der 1. Oberstock ca. 1,00 m über den heute massiven Unterstock aus. Auf dem Oberstock saß ehemals das Dachwerk auf. Es ist weitgehend verschwunden und durch mehrere Aufstockungen ersetzt worden.

Im Unterstock ist innerhalb der Giebelseite zu Haus Nr. 6 ein Ständer erhalten. In seiner Länge läuft er als

ganzer Stamm über die Unterstockbalkenlage hinaus. Bemerkenswert ist, dass er keine Längsaussteifung besitzt.
In Anlehnung an die Adlerstraße ist parallel zu dieser ein Keller vorhanden. Eine Treppe aus annähernd halbierten Baumstämmen führt hinunter.
Die seitliche Wandung des Kellers besteht aus Bruch- und Kieselsteinen. Darauf aufgesetzt ist ein Gewölbe aus Ziegel.
Nach Aussage des Besitzers wurde bei Freilegungsarbeiten am Giebel zu Haus Nr. 10 eine einfach verriegelte Flechtwerkwand angetroffen.
Die dendrochronologische Datierung ergab kein Ergebnis, das Gebäude ist wohl noch in die zweite Hälfte des 14. Jh. zu datieren.

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	 keine Angaben
Lagedetail:	 keine Angaben
Bauwerkstyp:	 keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	 keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	 keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	 keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	 keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	 keine Angaben
Konstruktion/Material:	 keine Angaben